



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1,4,5,6,9,10,12 และหมู่ที่ 13

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1,4,5,6,9,10,12 และหมู่ที่ 13 ตำบลจำป่าหวาย ราคากลางจำนวน 700,000.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย จึงประกาศรายละเอียดของราคากลางโครงการดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(นายสังจพงษ์ บุญเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลจำปาหวาย หมู่ที่ 1, 4, 5, 6, 9, 10, 12 และหมู่ที่ 13 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 700,000.- บาท
3. ลักษณะของงาน
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลจำปาหวาย หมู่ที่ 1, 4, 5, 6, 9, 10, 12 และหมู่ที่ 13 ตำบลจำปาหวาย พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย
4. ราคากลางกำหนด ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เป็นเงิน 700,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 รายละเอียดการประมาณราคา ปร.4
 - 5.2 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.5
 - 5.3 ใบประมาณงานและราคากลาง
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1 นายฉัทพงศ์ สิริกัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 นางรุ่งนภา ผัดดี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 - 6.3 นางรัตติกา วิรัตน์เกษม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1, 4, 5, 6, 9, 10, 12 และ 13

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย

ร้าน / หจก. / บริษัท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม ต่อหน่วย	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	งานเตรียมพื้นที่					
1.1	งานถมดินต่ำเตรียมพื้นที่ และดินเตรียมปลูกต้นไม้	295.00	ลบ.ม.	65.00	19,175.00	
1.2	ปุ๋ยอินทรีย์คูดินคุณภาพสูง (กระสอบละ 40 กิโลกรัม)	211.00	กระสอบ	150.00	31,650.00	
1.3	ดินผสมสำหรับปลูกต้นไม้ (กระสอบละ 20 กิโลกรัม)	402.00	กระสอบ	35.00	14,070.00	
1.4	อิฐบล็อกประสาน	1,500.00	ก้อน	7.00	10,500.00	
1.5	กระถางปลูกต้นไม้ขนาด 0.40 x 0.60 เมตร	200.00	ชิ้น	140.00	28,000.00	
	รวมงานปรับพื้นที่เตรียมดิน				103,395.00	
2	งานปลูกไม้พุ่มคลุมดิน					
2.1	ต้นสนฉัตร หรือสามังกร พุ่มกว้างประมาณ 0.30 เมตร สูง 1.50 - 2.00 เมตร (หรือต้นไม้ที่มีขนาด, ลักษณะและราคาใกล้เคียงกัน)	347.00	ต้น	225.00	78,075.00	
2.2	ไม้คลุมดินพุ่มเตี้ย (ต้นเทียนทอง, ต้นกล้วยแก้ว, ต้นโขนาค และ ต้นกระดุมทอง,หรือต้นอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกัน ราคาใกล้เคียงกัน)	6,900.00	ต้น	5.00	34,500.00	
2.3	ต้นไทรเกาหลี พุ่มกว้างประมาณ 0.30 เมตร สูง 1.20 เมตร	90.00	ต้น	350.00	31,500.00	
2.4	ต้นปาล์ม ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร (หรือต้นไม้ที่มีขนาด, ลักษณะ และราคาใกล้เคียงกัน)	50.00	ต้น	400.00	20,000.00	
2.5	โครงลวดค้ำรูปสี่เหลี่ยม ขนาดสูง 1.20 เมตร	25.00	ชุด	900.00	22,500.00	
2.6	โครงลวดค้ำรูปสี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง 0.50 - 0.70 เมตร	15.00	ชุด	420.00	6,300.00	
2.7	ต้นช่อยัด ขนาดความสูง 0.50 เมตร (หรือต้นไม้ที่มีขนาด, ลักษณะ และราคาใกล้เคียงกัน)	25.00	ต้น	120.00	3,000.00	
2.8	ต้นหมากเขียว สูง 1.00 - 1.50 เมตร	4.00	ต้น	150.00	600.00	
2.9	ต้นชัลเวียแดง	160.00	ต้น	15.00	2,400.00	
2.10	เข็มญี่ปุ่นคละสี	2,500.00	ต้น	15.00	37,500.00	
2.11	งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก	490.00	ตร.ม.	35.00	17,150.00	
2.12	ต้นชาดัดชาชกเทียน สูง 0.30 เมตร	32.00	ต้น	50.00	1,600.00	
	รวมงานปลูกไม้พุ่มคลุมดิน				255,125.00	

3	งานเบ็ดเตล็ด				
3.1	ท่อ คลส.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร	185.00	ท่อน	220.00	40,700.00
3.2	ท่อ PVC ขนาด 1"	70.00	ท่อน	65.00	4,550.00
3.3	หัวฉีดน้ำสปริงค์เกอร์ แบบหมุนรอบทิศทาง	57.00	ชุด	40.00	2,280.00
3.4	งานคอนกรีต 1:2:4	3.50	ลบ.ม.	1,956.00	6,846.00
3.5	ถังขยะขนาดความจุ 50 ลิตร	5.00	ใบ	500.00	2,500.00
3.6	เหล็กกล่อง 1"x1" ทนมา 1.2 มม.	3.00	ท่อน	200.00	600.00
3.7	ปูนก่อ	42.00	ตร.ม.	180.00	7,560.00
	รวมงานเบ็ดเตล็ด				65,036.00
	บัญชีโครงการ และบัญชีประชาสัมพันธ์	1.00	ชุด		
	รวมรายการที่ 1-3				423,556.00
4	ค่าแรงงานคิด 30% ของราคาวัสดุ				
4.1	ค่าแรงงานรวมวัสดุอุปกรณ์และการบำรุงรักษา	1.00	หน่วย	127,066.80	127,066.80
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน รายการที่ 1-4				550,622.80
	Factor F : 1.2726				700,722.58
	(ขอใช้งบประมาณเพียง)				700,000.00
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	700,000.00
	(ตัวอักษร)			เจ็ดแสนบาทถ้วน	บาท

หมายเหตุ ได้วัดเฉลี่ยค่าอำนาจการ ค่าผันผวน ดอกเบี้ย กำไร ภายใต้อิงราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายณัฏพงศ์ ศิริกัน)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางรุ่งนภา มัตติ)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางรัตติกา วิรัตน์เกษม)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศวน ตำบลจำปาศวน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 ประเภท งานอาคาร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลจำปาศวน
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศวน
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจำปาศวน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศวน
 ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 12 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1,4,5,6,9,10,12,13	550,622.80	1.2726	700,722.58	Factor F งานอาคาร
	เงินลงทุนนำจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			700,722.58	
	คิดเป็นเงินประมาณ			700,000.00	
	ตัวอักษร				

เจ็ดแสนบาทถ้วน

หมายเหตุ

ต้นไม้ยืนต้น ได้เพิ่มมูลค่าขึ้น สิบราคาจากราคาไม้ที่จำหน่าย

หมายเหตุ ใช้ Factor F งานก่อสร้างอาคาร ที่ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

โดยใช้น้ำของ รูปรวมในรูป Factor

ประมาณราคาโดย



เห็นชอบ



(นายปรัชญา แสงแก้ว) นายช่างโยธา ๓๐

(นายอิสสระ ชีรธรรมปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย



(นายอนันต์ชัย ทาทอง) ช่างโยธา

ผู้ตรวจประเมินการ

อนุมัติ



(นายณัฏพงค์ สิริกัน)

(นายสังข์พจน์ บุญเมือง)

ผ.ก.องช่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านดาวเรือง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ประมาณราคาวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
 ประมาณการโดย นายปรีธฤต แสงแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่								
1.1	ถมดินค่าเตรียมพื้นที่ ขนาดสี่เหลี่ยม 0.15 ม.	30.00	ลบ.ม	65.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
1.2	ปูอิฐหินหรืออิฐดินเผาหยาบ (กระสอบละ 40 กิโลกรัม)	20.00	กระสอบ	150.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
1.3	ดินผสมสำหรับปลูกต้นไม้ (กระสอบละ 20 กิโลกรัม)	20.00	กระสอบ	35.00	700.00	-	-	700.00	
1.4	กระดาษปลูกต้นไม้ขนาด 0.40x0.60 ม.	80.00	ถัง	140.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
	รวมงานเตรียมพื้นที่เตรียมดิน							16,850.00	
2	งานปลูกไม้พุ่มคลุมดิน								
2.1	ต้นสมิงกว๋อพุ่มกว้างประมาณ 0.50 เมตร สูง 1.50 - 2.00 เมตร	4.00	ต้น	225.00	900.00	-	-	900.00	
2.2	ต้นหมากเขียวสูง 1.00 - 1.50 เมตร	4.00	ต้น	150.00	600.00	-	-	600.00	
2.3	ดอกชัลวีสีแดง	160.00	ต้น	15.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
2.4	เข็มญี่ปุ่นดงสี	1,200.00	ต้น	15.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	รวมงานปลูกไม้พุ่มคลุมดิน							21,900.00	
3	งานปลูกหญ้าสนาม								
3.1	งานปลูกหญ้าสนาม	90.00	ตร.ม	35.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
	รวมงานปลูกหญ้าสนาม							3,150.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานติดตั้งถังขยะ								
4.1	ถังขยะขนาดความจุ 50 ลิตร	5.00	ใบ	500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
4.2	คอนกรีต 1:2:4	0.50	ลบ.ม.	1,520.00	760.00	436.00	218.00	978.00	ทำฐาน
4.3	เหล็กกล่อง 1x1" ทนไฟ 1.2 มม.	3.00	ท่อน	200.00	600.00	-	-	600.00	ทำฐาน
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							4,078.00	
	รวมค่าวัสดุรายการที่ 1-4							45,978.00	
4	ค่าแรงงาน คิด 30 % ค่าวัสดุ								
4.1	ค่าแรงงานรวมวัสดุอุปกรณ์และค่าบริการช่างผู้เกี่ยวข้อง	1.00	พิก	13,793.40	13,793.40	-	-	13,793.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานรายการที่ 1-4							59,771.40	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านสันตอหนอง หมู่ที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลจำปาทวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาทวาย
 ประมาณการโดย นายอนันต์ชัย ทาทอง ตำบลแม่่ง ซ่งโยธา 2
 ประมาณราคาวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่								
1.1	ถมดินดำเตรียมพื้นที่ และดินเตรียมปลูกต้นไม้	45.00	ลบ.ม	65.00	2,925.00	-	-	2,925.00	
1.2	ปูอิฐหินหรือคอนกรีตสูง (กระสอบละ 40 กิโลกรัม)	40.00	กระสอบ	150.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
1.3	ดินผสมสำหรับปลูกต้นไม้ (กระสอบละ 20 กิโลกรัม)	70.00	กระสอบ	35.00	2,450.00	-	-	2,450.00	
	รวมงานปรับพื้นที่เตรียมดิน							11,375.00	
2	งานปลูกไม้พุ่มคลุมดิน								
2.1	ดินผสมปลูกพุ่มกว้างประมาณ 0.30 เมตร สูง 1.50 - 2.00 เมตร (หรือต้นไม้ที่มีขนาด , ลักษณะ และราคาใกล้เคียงกัน)	80.00	ต้น	225.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
2.2	ไม้คลุมดินพุ่มเตี้ย(ดินเตรียมทอง ต้นกล้าสักแก้ว ต้นไม้ขนาดเล็ก หรือดินกระดุมทอง หรืออื่นๆที่มีลักษณะเดียวกัน และราคาใกล้เคียงกัน)	1,200.00	ต้น	5.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	รวมงานปลูกไม้พุ่มคลุมดิน							24,000.00	
3	งานเบ็ดเตล็ด								
3.1	ท่อ ดิสค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร	80.00	ท่อ	220.00	17,600.00	-	-	17,600.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							17,600.00	
	รวมรายการที่ 1-3							52,975.00	
4	ค่าแรงงาน คิด 30 % ค่าวัสดุ								
4.1	ค่าแรงงานรวมวัสดุอุปกรณ์และการบำรุงรักษา	1.00	พม่า	15,892.50	15,892.50	-	-	15,892.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานรายการที่ 1-4							68,867.50	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านสันดอนงาม หมู่ที่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 ค่าประมาณราคา งบจ้างบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ประมาณราคาวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
 ประมาณการโดย นายอนันต์ชัย ทาทอง ตำแหน่ง ช่างโยธา 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่								
1.1	ถมดินดำเตรียมพื้นที่ และดินเตรียมปลูกต้นไม้	40.00	ลบ.ม	65.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
1.2	ปูหินทรายคลุมภาพสูง (กระสอบละ 40 กิโลกรัม)	30.00	กระสอบ	150.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
1.3	ดินผสมสำหรับปลูกต้นไม้ (กระสอบละ 20 กิโลกรัม)	80.00	กระสอบ	35.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	รวมงานปรับพื้นที่เตรียมดิน							9,900.00	
2	งานปลูกไม้พุ่มคลุมดิน								
2.1	ต้นสนมังกรปลูกพุ่มกว้างประมาณ 0.30 เมตร สูง 1.50 - 2.00 เมตร (หรือต้นไม้ที่มีขนาด , ลักษณะ และราคาใกล้เคียงกัน)	25.00	ต้น	225.00	5,625.00	-	-	5,625.00	
2.2	ต้นไม้กรากสี พุ่มกว้างประมาณ 0.30 เมตร หรือสูง 1.20 เมตร	60.00	ต้น	350.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
2.3	ผีเสื้อดินพุ่มเตี้ย (ต้นพุ่มทอง, ต้นเกล็ดแก้ว , ต้นใบมาด	1,500.00	ต้น	5.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	ต้นกระดุมทอง หรือต้นอื่นๆที่มีลักษณะ และราคาใกล้เคียงกัน.								
	รวมงานปลูกไม้พุ่มคลุมดิน							34,125.00	
3	งานเบ็ดเตล็ด								
3.1	ทอ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร	25.00	ทอม	220.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
3.2	งานทอ PVC ขนาด 1"	30.00	ทอม	65.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
3.3	หัวฉีดน้ำสปริงดีเทลเลอร์ แบบหมุนรอบทิศทาง	25.00	ชุด	40.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3.4	คอนกรีต 1:2:4	3.00	ลบ.ม	1,520.00	4,560.00	436.00	1,308.00	5,868.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							14,318.00	
	รวมค่าวัสดุรายการที่ 1-3							58,343.00	

4	ค่าแรงงาน คิด 30 % ค่าวัสดุ												
4.1	ค่าแรงงานรวมวัสดุอุปกรณ์และการบำรุงรักษา	1.00	บาท	17,502.90	17,502.90	-	-	17,502.90	-	-	17,502.90		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานรายการที่ 1-4										63,477.90		

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านร่องเข็ม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ประมาณราคาวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
 ประธานการโดย นายปรี๊ดญา แสงแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่								
1.1	ถมดินตามบริเวณพื้นที่ หนองฝ้าย 0.15 ไร่.	60.00	ลบ.ม	65.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
1.2	ปูอิฐหินหรือปูนผิวทางสูง (กระสอบละ 40 กิโลกรัม)	16.00	กระสอบ	150.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
1.3	ดินผสมสำหรับปลูกต้นไม้ (กระสอบละ 20 กิโลกรัม)	42.00	กระสอบ	35.00	1,470.00	-	-	1,470.00	
	รวมงานปรับพื้นที่เตรียมดิน							7,770.00	
2	งานปลูกไม้พุ่มคลุมดิน								
2.1	ต้นสนมังกรพุ่มกว้างประมาณ 0.30 เมตร สูง 1.50-2.00 เมตร	38.00	ต้น	225.00	8,550.00	-	-	8,550.00	
2.2	เชื้อปุ๋ยมูลคows	1,300.00	ตัน	15.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	รวมงานปลูกไม้พุ่มคลุมดิน							28,050.00	
3	งานปลูกหญ้าสวนหย่อม								
3.1	งานปลูกหญ้าสวนหย่อม	400.00	ตร.ม	35.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	รวมงานปลูกหญ้าสวนหย่อม							14,000.00	
4	ค่าแรงงาน คิด 30 % ค่าวัสดุ							49,820.00	
4.1	ค่าแรงงานรวมวัสดุอุปกรณ์และค่าบริการช่าง	1.00	เพิ่มฯ	14,946.00	14,946.00	-	-	14,946.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานรายการที่ 1-4							64,766.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านรองตงใต้

แบบ ปว.4

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 ตำบลจำปาศวน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ประมาณราคาวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณการโดย นายปรัชญา แสงแก้ว

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่								
1.1	งานเตรียมดินปลูกต้นไม้	30.00	ส.บ.ม	65.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
1.2	ปุ๋ยอินทรีย์คูดอกพาส (กระสอบละ 40 กิโลกรัม)	25.00	กระสอบ	150.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
1.3	ดินผสมสำหรับปลูกต้นไม้ (กระสอบละ 20 กิโลกรัม)	20.00	กระสอบ	35.00	700.00	-	-	700.00	
1.4	การวางปลูกต้นไม้ขนาด 0.40x0.60 ม. รวมงานปรับพื้นที่เตรียมดิน	120.00	ถัง	140.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
2	งานปลูกไม้พุ่ม								
2.1	ต้นสมอฝรั่งหมู่กว้างประมาณ 0.30 เมตร สูง 1.50 - 2.00 เมตร	100.00	ต้น	225.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
2.2	ต้นราชดำชอกกึ่งโชน สูง 0.30 เมตร	32.00	ต้น	50.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
2.3	พวกตัดรูปสัตว์ขนาดกว้าง 0.50-0.70 เมตร	15.00	ถัง	420.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
	รวมงานปลูกไม้พุ่ม							30,400.00	
3	รวมค่าวัสดุรายการที่ 1-2							53,600.00	
	ค่าแรงงาน คิด 30 % ค่าวัสดุ								
3.1	ค่าแรงงานรวมวัสดุอุปกรณ์และการบำรุงรักษา	1.00	เทศา	16,080.00	16,080.00	-	-	16,080.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานรายการที่ 1-3							69,680.00	

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 ตำบลจำปาทวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาทวาย

ประมาณราคาวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย

นายอนันต์ชัย ทาทอง

ตำแหน่ง ช่างโยธา 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่								
1.1	ถมดินตามเตรียมพื้นที่ และดินเตรียมปลูกต้นไม้	30.00	ลบ.ม	65.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
1.2	ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (กระสอบละ 40 กิโลกรัม)	30.00	กระสอบ	150.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
1.3	ดินผสมสำหรับปลูกต้นไม้ (กระสอบละ 20 กิโลกรัม.)	40.00	กระสอบ	35.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	รวมงานปรับพื้นที่เตรียมดิน							7,850.00	
2	งานปลูกไม้พุ่มคลุมดิน								
2.1	ต้นปาล์มขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร (หรือต้นไม้ที่มีขนาด, ลักษณะ และราคาใกล้เคียงกัน)	50.00	ต้น	400.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
2.2	ต้นโพทะเลทาสี พุ่มกว้างประมาณ 0.30 เมตร หรือสูง 1.20 เมตร	30.00	ต้น	350.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
2.3	มีดคลุมดินพุ่มเตี้ย (ต้นเกี๋ยมทอง, ต้นเกาลัดแก้ว, ต้นใบมาด)	1,200.00	ต้น	5.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	ต้นกระดุมทอง หรือต้นอื่น ๆ ที่มีลักษณะ และราคาใกล้เคียงกัน								
	รวมงานปลูกไม้พุ่มคลุมดิน							36,500.00	
3	งานเบ็ดเตล็ด								
3.1	ท่อ ดสร.ขนาด.ส่วนผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร	50.00	ฟุต	220.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							11,000.00	
	รวมค่าวัสดุรายการที่ 1-3							55,350.00	
4	ค่าแรงงาน คิด 30 % ค่าวัสดุ								
4.1	ค่าแรงงานวัสดุอุปกรณ์และการบำรุงรักษา	1.00	เหมา	16,605.00	16,605.00	-	-	16,605.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานรายการที่ 1-4							71,955.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านระนองตรงเหนือ หมู่ที่ 12
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลจำปาทวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 ค่ายประมาณราคา ค่าจ้างก่อสร้างอาคาร ส่วนต้นสร้างป่าหวาย ประมาณราคาวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
 ประมาณการโดย นายอนันต์ชัย ทาทอง ตำแหน่ง ช่างโยธา 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่								
1.1	ถมดินดำเตรียมพื้นที่ และดินเตรียมปลูกต้นไม้	30.00	ลบ.ม	65.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
1.2	ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (กระสอบละ 40 กิโลกรัม)	20.00	กระสอบ	150.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
1.3	ดินผสมสำหรับปลูกต้นไม้ (กระสอบละ 20 กิโลกรัม)	70.00	กระสอบ	35.00	2,450.00	-	-	2,450.00	
	รวมงานปรับพื้นที่เตรียมดิน							7,400.00	
2	งานปลูกไม้พุ่มคลุมดิน								
2.1	โรงสวดลำรูปปลีศรี ความสูง 1.20 เมตร	25.00	ชุด	900.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
2.2	ต้นข่อยตัด ขนาดความสูง 0.50 เมตร	25.00	ต้น	120.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	(หรือที่มีลักษณะเหมาะสมและราคาใกล้เคียงกัน)								
2.3	ต้นสนฉัตรหรือสนมังกร ขนาดพุ่มกว้าง 0.30 เมตรสูง 1.50 - 2.00 เมตร (หรือที่มีลักษณะเหมาะสมและราคาใกล้เคียงกัน)	30.00	ต้น	225.00	6,750.00	-	-	6,750.00	
2.4	ไม้คลุมดินพุ่มเตี้ย (ต้นเหินหอม, ต้นเกตุศันแก้ว, ต้นใบไม้, ต้นกระดุมทอง หรืออื่นๆที่มีลักษณะและราคาใกล้เคียงกัน)	1,200.00	ต้น	5.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	รวมงานปลูกไม้พุ่มคลุมดิน							38,250.00	
3	งานเบ็ดเตล็ด								
3.1	ท่อ คล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร	30.00	ฟุต	220.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							6,600.00	
	รวมค่าวัสดุรายการที่ 1-3							52,250.00	

4	ค่าแรงงาน คิด 30 % ค่าวัสดุ												
4.1	ค่าแรงงานรวมวัสดุอุปกรณ์และค่าบริการบำรุงรักษา	1.00	พ.พ.ก.	15,675.00	15,675.00	-	-	-	15,675.00	-	-	15,675.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานรายการที่ 1-4											67,925.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านใหม่รังสิต หมู่ที่ 13
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ประมาณราคาวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
 ประมาณการโดย นายอัมมัตย์ ทาทอง ตำแหน่ง ช่างโยธา 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่								
1.1	ถมดินเตรียมพื้นที่ และดินเตรียมปลูกต้นไม้	30.00	ลบ.ม	65.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
1.2	ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (กระสอบละ 40 กิโลกรัม)	30.00	กระสอบ	150.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
1.3	ดินผสมสำหรับปลูกต้นไม้ (กระสอบละ 20 กิโลกรัม)	60.00	กระสอบ	35.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
1.4	อิฐบล็อคประสาน	1,500.00	ก้อน	7.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
2	รวมงานปรับพื้นที่เตรียมดิน							19,050.00	
2.1	งานปลูกไม้พุ่มคลุมดิน								
2.1	ต้นสนฉัตรหรือสนมังกร ขนาดพุ่มกว้าง 0.30 เมตรสูง 2.00 เมตร (หรือที่มีลักษณะประปรายเดียวกันและราคาใกล้เคียงกัน)	70.00	ต้น	225.00	15,750.00	-	-	15,750.00	
2.2	ไม้คลุมดินพุ่มเตี้ย (ต้นเขียวหมอง , ต้นกาสัตถ์แก้ว , ต้นเป็นมาศ , (หรือที่มีลักษณะประปรายเดียวกันและราคาใกล้เคียงกัน)	1,800.00	ต้น	5.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
3	รวมงานปลูกไม้พุ่มคลุมดิน							24,750.00	
3.1	งานเบ็ดเตล็ด								
3.1	ท่อน PVC ขนาด 1"	40.00	ท่อน	65.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
3.2	หัวฉีดสปริงค์เกลอร์แบบหมุนรอบทิศทาง	32.00	ชุด	40.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
3.3	ปูยาง	42.00	ตร.ม.	180.00	7,560.00	-	-	7,560.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							11,440.00	
	รวมค่าวัสดุรายการที่ 1-3							55,240.00	

