



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ คือ

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านจำป่าหวายเหนือ ตรอก 9 หมู่ที่ 3 ตำบลจำป่าหวาย กำหนดราคากลาง 126,000.- บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน )
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านบุญเรือง ซอย 11 ฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลจำป่าหวาย กำหนดราคากลาง 119,000.- บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านจำป่าหวายทุ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลจำป่าหวาย กำหนดราคากลาง 253,000.- บาท ( สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน )

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย จึงประกาศรายละเอียดของราคากลางโครงการดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

( นายสัจจพจน์ บุญเมือง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านจำป่าหวายเหนือ ตรอก 9 หมู่ที่ 3 ตำบลจำป่าหวาย / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 126,000.- บาท
3. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านจำป่าหวายเหนือ ตรอก 9 หมู่ที่ 3 ตำบลจำป่าหวาย มีรายละเอียดดังนี้
  - ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50-0.60 เมตร ยาว 75.00 เมตร พร้อมฝาดปิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.39 เมตร ยาว 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร จุดเริ่มต้นบ้านนางไว จักจุ่ม จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนางธิดา ทาทอง พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวนเงิน 126,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 รายละเอียดการประมาณราคา ปร.4
  - 5.2 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.5
  - 5.3 ใบประมาณงานและราคากลาง
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 6.1 นางหนึ่งนุช แสนบ้าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  - 6.2 นายปรัชญา แสงแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา
  - 6.3 นางสาวระยอง ฝูใจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านบุญเรือง ฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลจำปาหวาย / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 119,000.- บาท
3. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านบุญเรือง ฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลจำปาหวาย มีรายละเอียดดังนี้
  - ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50-0.60 เมตร ยาว 70.00 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.39 เมตร ยาว 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร จุดเริ่มต้นบ้านนางกัลยา เขื่อนแก้ว จุดสิ้นสุดเชื่อมรางระบายน้ำเดิม หน้าที่สาธารณะหมู่บ้าน พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวนเงิน 119,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 รายละเอียดการประมาณราคา ปร.4
  - 5.2 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.5
  - 5.3 ใบประมาณงานและราคากลาง
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 6.1 นางหนึ่งนุช แสนบ้าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  - 6.2 นายปรัชญา แสงแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา
  - 6.3 นางสาวระยอง ใฝ่ใจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านจำป่าหวายทุ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลจำป่าหวาย / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 253,000.- บาท
3. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านจำป่าหวายทุ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลจำป่าหวาย มีรายละเอียดดังนี้
  - ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50-0.60 เมตร ยาว 150.00 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.39 เมตร ยาว 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร จุดเริ่มต้นบ้านนายเตรียม ปิงเมือง จุดสิ้นสุดข้างบ้านนายสนั่น เมืองมา พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวนเงิน 253,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 รายละเอียดการประมาณราคา ปร.4
  - 5.2 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.5
  - 5.3 ใบประมาณงานและราคากลาง
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 6.1 นางหนึ่งนุช แสนบ้าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  - 6.2 นายปรัชญา แสงแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธา
  - 6.3 นางสาวระยอง ฝ้ายใจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ

**รายละเอียดการประมาณราคา**

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล บ้านจำปาหวายเหนือ ตรอก 9 หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50-0.60 เมตร ยาว 75.00 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล ขนาดกว้าง 0.39 ม. ยาว 0.40 เมตร หน้า 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ชุด จุดเริ่มต้นบ้านนางไว จักจิม จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนางอิมมา ทาทอง สถานที่ก่อสร้าง บ้านจำปาหวายเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย นายอัมรินทร์ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย นายอัมรินทร์ ทาทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	คอนกรีตโครงสร้าง ( ค2)	13.88	ลบ.ม	1,663.55	23,082.55	436.00	6,049.71	29,132.26	
1.2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.88	ลบ.ม	1,429.00	2,679.38	398.00	746.25	3,425.63	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	1.88	ลบ.ม	514.00	963.75	99.00	185.63	1,149.38	
2	งานเหล็กเสริม	0.98	ตัน	-	-	4,100.00	4,003.71	4,003.71	
2.1	เหล็ก Ø 6 มม. RB มม.0.222 กก/ม.	0.21	ตัน	25,373.83	5,323.18	-	-	5,323.18	
2.2	เหล็ก Ø 9 มม. RB มม. 0.499 กก/ม.	0.77	ตัน	25,046.73	19,203.92	-	-	19,203.92	
2.3	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	29.30	กก.	33.00	966.75	-	-	966.75	
3	งานเหล็กฝารองระบายน้ำ								
3.1	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	460.00	กก.	30.26	13,919.60	8.50	3,910.00	17,829.60	
3.2	ทาสีกันสนิมเหล็ก	30.00	ตร.ม	65.00	1,950.00	35.00	1,050.00	3,000.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานไม้แบบ								
4.1	ไม้แบบรวมไม้คร่าวยึดแบบ	46.00	ตร.ม	178.00	8,188.00	133.00	6,118.00	14,306.00	
4.2	ตะปู	11.50	กก.	33.00	379.50	-	-	379.50	
5	งานดินขุด								
5.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	28.12	ลบ.ม	-	-	16.83	473.26	473.26	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							99,193.17	บาท

หมายเหตุ ใต้รวมค่า factor f ใช้ในราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปจ. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
ประเภท ก่อสร้างรางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจำปาศักดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลจำปาศักดิ์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ 8

ประมาณราคาตามแบบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	คำอธิบายและค่าแรงงาน (บาท)	ค่า Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ หมู่ที่ 3	99,193.17	1.2726	126,233.23	
2	บัญชีโครงการ จำนวน 1 ชุด			0.00	
	ใช้ค่า Factor F งานอาคาร				
	เสียภาษี				
	เงินลงทุนหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษี..7.....%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				126,233.23	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง				126,000.00	บาท
<p>(ต่ออักษร) หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน</p>					
<p>ระยะเวลาการก่อสร้าง 7 วัน</p>					

หมายเหตุ

น้ำมันดีเซล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2558 จากราคาน้ำมัน ปตท. อ.เมืองพะเยา ราคา.....บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ



ใบประมาณงานและราคาากลาง

โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ ค.ส.ล บ้านจำป่าหวายเหนือ ครอบคลุม 9 หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50-0.60 เมตร ยาว 75.00 เมตร พร้อมฝาบิด ค.ส.ล ขนาดกว้าง 0.39 ม. ยาว 0.40 เมตร ทน 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ชุด จุดเริ่มต้นบ้านงิ้วโจ จักจุ่ม จุดสิ้นสุดหน้าบ้านงิ้วมา ทางของสถานที่ก่อสร้าง บ้านจำป่าหวายเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย  
โดย นายอนันต์ชัย ทาทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาหน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	คอนกรีตโครงสร้าง (ค2)	13.88	ลบ.ม.	2,671.88	37,073.62	
2	งานคอนกรีตหยาบ	1.88	ลบ.ม.	2,325.04	4,359.45	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	1.88	ลบ.ม.	780.10	1,462.69	
4	งานเหล็กเสริม	0.98	ตัน	38,441.45	37,538.59	
5	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	460.00	ก.ก.	49.33	22,689.95	
6	ทาสีกันสนิมเหล็ก	30.00	ตร.ม	127.26	3,817.80	✓
7	งานไม้แบบ	46.00	ตร.ม	406.28	18,688.88	✓
8	งานดินลูกรัง	28.12	ลบ.ม.	21.42	602.27	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					126,233.26	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง					126,000.00	บาท
(ตัวอักษร)						

หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน

หมายเหตุ ใ้รวมค่า factor f ใช้ในราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคา

ปร.4

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล บ้านบุญเรือง ซอย 11 ฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ 7 ปริมาณงานขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50-0.60 เมตร ยาว 70.00 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล ขนาดกว้าง 0.39 ม. ยาว 0.40 เมตร หน้า 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ชุด

จุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้านนางกัลยา เขื่อนแก้ว จุดสิ้นสุดเชื่อมรางระบายน้ำเดิม หน้าที่สถานีระดมหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุญเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย

ประมาณราคาวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย นายอนันต์ชัย ทาทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	คอนกรีตโครงสร้าง (ค2)	12.96	ลบ.ม	1,663.55	21,554.62	436.00	5,649.25	27,203.87	
1.2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.75	ลบ.ม	1,429.00	2,500.75	398.00	696.50	3,197.25	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	1.75	ลบ.ม	514.00	899.50	99.00	173.25	1,072.75	
2	งานเหล็กเสริม	0.91	ตัน	-	-	4,100.00	3,739.86	3,739.86	
2.1	เหล็ก Ø 6 มม. RB มม.0.222 กก/ม.	0.20	ตัน	25,373.83	4,968.30	-	-	4,968.30	
2.2	เหล็ก Ø 9 มม. RB มม. 0.499 กก/ม.	0.72	ตัน	25,046.73	17,942.38	-	-	17,942.38	
2.3	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	27.36	กก.	33.00	903.04	-	-	903.04	
3	งานเหล็กฝารางระบายน้ำ								
3.1	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	429.33	กก.	30.26	12,991.63	8.50	3,649.33	16,640.96	
3.2	ทาสีกันสนิมเหล็ก	28.00	ตร.ม	65.00	1,820.00	35.00	980.00	2,800.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานไม้แบบ								
4.1	ไม้แบบรวมไม้คร่าวยึดแบบ	43.00	ตร.ม	178.00	7,654.00	133.00	5,719.00	13,373.00	
4.2	ตะปู	10.75	กก.	33.00	354.75	-	-	354.75	
5	งานดินซุต/รื้อฝักรวมเดิม								
5.1	งานดินซุตด้วยเครื่องจักร	26.25	ลบ.ม	-	-	16.83	441.79	441.79	
5.2	งานรื้อฝักรวมเดิม	8.00	ตร.ม.	-	-	114.00	912.00	912.00	
	<b>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง</b>							<b>93,549.94</b>	บาท

ขมบายนขตุ ได้รวมค่า factor f ไว้ในราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศาย กองช่าง

ประเภท ก่อสร้างรางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุญเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลจำปาศาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8

เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ค่า Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7	93,549.94	1.2726	119,051.65	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด			0.00	
	ใช้ค่า Factor F งานอาคาร				
	เลื่อนโต๊ะ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษี.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			119,051.65	บาท
	คิดค่าใช้จ่ายเพียง			119,000.00	บาท
	(ตัวอักษร)				
	ระยะเวลาการก่อสร้าง				วัน

หมายเหตุ

นำมโนทัศน์เดิม ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2558 จากราคามัน ปตท. อ.เมืองพะเยา ราคา.....บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ

ใบประมาณงานและราคาตกลง

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล บ้านบุญเรือง ซอย 11 ฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ 7 ปริมาณงานขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50-0.60 เมตร ยาว 70.00 เมตร

พร้อมเปิด ค.ส.ล ขนาดกว้าง 0.39 ม. ยาว 0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ชุด

จุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้านนางกัลยา เชื่อมแก้ว จุดสิ้นสุดเชื่อมรางระบายน้ำเดิม หน้าที่สำนักงานระหมื่นบ้าน

ตามแบบเลขที่ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลจำปาสาย

ประมาณราคาวันที่ 8 ธันวาคม 2558 โดย นายอนันต์ชัย ทาทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	คอนกรีตโครงสร้าง (ค2)	12.96	ลบ.ม.	2,671.89	34,619.64	
2	งานคอนกรีตหยาบ	1.75	ลบ.ม.	2,325.04	4,068.82	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	1.75	ลบ.ม.	780.10	1,365.18	
4	งานเหล็กเสริม	0.91	ตัน	38,441.45	35,064.76	
5	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	429.33	ก.ก.	49.33	21,177.29	
6	ทาสีกันสนิมเหล็ก	28.00	ตร.ม	127.26	3,563.28	
7	งานไม้แบบ	43.00	ตร.ม	406.28	17,469.93	
8	งานดินลูกรัง	26.25	ลบ.ม.	21.42	562.22	
9	งานรื้อผิวถนนเดิม	8.00	ตร.ม	145.08	1,160.64	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				119,051.76 บาท	
	คิดค่าใช้จ่ายเพียง				119,000.00 บาท	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

หมายเหตุ ใ้รวมค่า factor f ไว้ในราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

**รายละเอียดการประมาณราคา**

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล บ้านจ่าป่าหวายทุ่ง หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.60 เมตร ยาว 150.00 เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล ขนาดกว้าง 0.39 ม. ยาว 0.40 เมตร หน้า 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ชุด จุดเริ่มต้นบ้านมายเตรียม ฝั่งเมือง จุดสิ้นสุดข้างบ้านมายสนั่น ฝั่งองมา สถานที่ก่อสร้าง บ้านจ่าป่าหวายทุ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลจ่าป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจ่าป่าหวาย ประมาณราคาวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย นายอนันต์ชัย ทาทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>1</b>	<b>งานโครงสร้าง</b>								
1.1	คอนกรีตโครงสร้าง ( ค2)	27.77	ลบ.ม	1,663.55	46,188.47	436.00	12,105.54	58,294.01	
1.2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.75	ลบ.ม	1,429.00	5,358.75	398.00	1,492.50	6,851.25	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	3.75	ลบ.ม	514.00	1,927.50	99.00	371.25	2,298.75	
<b>2</b>	<b>งานเหล็กเสริม</b>								
2.1	เหล็ก Ø 6 มม. RB นม0.222 กก/ม.	1.95	ตัน	-	-	4,100.00	8,013.98	8,013.98	
2.2	เหล็ก Ø 9 มม. RB นม 0.499 กก/ม.	0.42	ตัน	25,373.83	10,646.35	-	-	10,646.35	
2.3	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	1.54	ตัน	25,046.73	38,447.95	-	-	38,447.95	
		58.64	กก.	33.00	1,935.08	-	-	1,935.08	
<b>3</b>	<b>งานเหล็กฝารางระบายน้ำ</b>								
3.1	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	920.00	กก.	30.26	27,839.20	8.50	7,820.00	35,659.20	
3.2	ทากันสนิมเหล็ก	60.00	ตร.ม	65.00	3,900.00	35.00	2,100.00	6,000.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานไม้แบบ								
4.1	ไม้แบบรวมไม้คร่าวยึดแบบ	95.00	ตร.ม	178.00	16,910.00	133.00	12,635.00	29,545.00	
4.2	ตะปู	23.75	กก.	33.00	783.75	-	-	783.75	
5	งานดินซูด								
5.1	งานดินซูดด้วยเครื่องจักร	56.25	ลบ.ม	-	-	16.83	946.69	946.69	
	<b>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง</b>							<b>199,422.01</b>	บาท

หมายเหตุ ได้รับความ factor f ไว้ในราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาทวย กองช่าง

ประเภท ก่อสร้างระบบระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจำปาทวยหมู่ที่ 11 ตำบลจำปาทวย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ค่า Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 11	199,422.01	1.2726	253,784.45	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด			0.00	
	ใช้ค่า Factor F งานอาคาร				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษี...7.....%				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				253,784.45	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง				253,000.00	บาท
(ตัวอักษร)		สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน			
ระยะเวลาการก่อสร้าง		วัน			

หมายเหตุ


นำมโนดีเซล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2558 จากราคามันมัน ปตท. อ.เมืองพะเยา ราคา.....22.39.....บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



ใบประมาณงานและราคาากลาง

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล บ้านจำปาหวายทุ่ง หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.60 เมตร ยาว 150.00 เมตร พร้อมฝาดปิด ค.ส.ล ขนาดกว้าง 0.39 ม. ยาว 0.40 เมตร หน้า 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ชุด จุดเริ่มต้นบ้านนายเตรียม บึงเมือง จุดสิ้นสุดข้างบ้านนายสนั่น เมืองมา สถานที่ก่อสร้าง บ้านจำปาหวายทุ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ตามแบบเลขที่ หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย

ประมาณราคาวันที่ 8 ธันวาคม 2558 โดย นายอัมมัตย์ ทาทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาหน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	คอนกรีตโครงสร้าง (ค2)	27.77	ลบ.ม.	2,671.88	74,184.75	
2	งานคอนกรีตหยาบ	3.75	ลบ.ม.	2,325.04	8,718.90	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	3.75	ลบ.ม.	780.10	2,925.39	
4	งานเหล็กเสริม	1.95	ตัน	38,441.36	75,138.59	
5	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	920.00	ก.ก.	49.33	45,379.90	
6	ทาสีกันสนิมเหล็ก	60.00	ตร.ม	127.26	7,635.60	
7	งานไม้แบบ	95.00	ตร.ม	406.28	38,596.37	
8	งานดินชุด	56.25	ลบ.ม.	21.42	1,204.75	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					253,784.25	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง (ตัวอักษร)					253,000.00	บาท
สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน						

หมายเหตุ ได้รวมค่า factor f ไว้ในราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ