



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝापิด ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๓ ซอย ๘ ตำบลจำป่าหวาย

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลางและการคำนวณราคากลาง “โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝापิด ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๓ ซอย ๘ ตำบลจำป่าหวาย” เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสังจพจน์ บุญเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝापิต ค.ส.ล. สายทางหมู่ที่ ๑๓ ซอย ๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๖,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะของงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝापิต ค.ส.ล. สายทางหมู่ ๑๓ ซอย ๘ ตำบลจำปาหวาย มีรายละเอียดดังนี้
 - ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕-๑.๓๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร ฝापิต ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๔๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหมู่บ้านนายบุญโยชน์ โพธิตา จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อระบายน้ำเดิมบริเวณหน้าบ้านนายวิวัฒน์ ชัดติ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๕๕๕,๔๘๗.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นางวิวิทย์ วงศ์ชัย	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายปรัชญา แสงแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางรชนีพย์ ศรีพรม	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ	กรรมการ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.พร้อมฝาดำปิด คลส. สายทาง หมู่ที่ 13 ซอย 8 ตำบลจำปาทวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 ปริมาณงานระบายน้ำ คลส. ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35-1.34 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาว 208.00 เมตร
 ฝาดำปิด คลส.ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.48 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด
 จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหมู่บ้านนายบุญโยชน์ โพธิ์ตา จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อระบายน้ำเดิม บริเวณหน้าบ้านนายวิวัฒน์ ชิตธิ
 รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาทวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานระบายน้ำคลส.พร้อมฝาดำปิด รูปตัว U ฝาดำปิด คลส.	ม.	208.00	1,955.80	406,806.40	1.3607	2,661.26	553,541.47
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)	ตร.ม.	7.00	109.19	764.33	1.3607	148.57	1,040.02
3	งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาด Dai 0.30 ม.)	ม.	10.00	19.56	195.60	1.3607	26.62	266.15
4	งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาด Dai 0.40 ม.)	ม.	19.00	24.75	470.25	1.3607	33.68	639.87
					408,236.58	รวม		555,487.51
					ตัวอักษร (-) หักส่วนลดพื้นที่พื้นสื้อรอยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน(-)		ปรับยอด	555,487.00

- ① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	408,236.58
=	1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางวิภาห์ วงศ์ชัย)
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปรัชญา แสงแก้ว)
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางรชนี ศรีพรหม)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ